

**Gécsek Újtető Kft.**  
8789 Zalaszentgrót, Hévízi út 99.

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati  
Hivatal  
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.

Kelt: 2018. szeptember 1.

A munka leírása:  
Csáfordi temető térburkolási munkái.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	226.137	470.236
2.1 ÁFA vetítési alap		696.373
2.2 ÁFA	27.00%	188.021
3. A munka ára		884.394

**GÉCSEK ÚJTETŐ Kft.**  
8789 Zalaszentgrót, Hévízi u. 99.  
Adószám: 24741031-2-20  
Sz.sz.: 74500310-16025143



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-002-1.2 (2)</b> Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között <b>6 m3</b>	0	1.275	0	7.650
2	<b>21-003-7.1.2.1 (46)</b> Munkagödör földkiemelése térburkolat helyén, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m <sup>2</sup> között <b>21,6 m3</b>	0	2.150	0	46.440
3	<b>21-004-5.1.1.1 (15)</b> Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. <b>60 m2</b>	0	342	0	20.520
4	<b>21-011-2.1.3 (7)</b> Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között <b>21,6 m3</b>	0	935	0	20.196
5	<b>61-003-2.1-1710010 (7)</b> Telepen kevert stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 jelű keverékből 10 cm vastagságban CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics <b>6 m3</b>	14.780	6.900	88.680	41.400
6	<b>62-002-1.4.2-0619060 (5)</b> Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykö, 100x5x25 cm, Szürke, C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal <b>16 m</b>	1.542	2.040	24.672	32.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
7	62-002-2.3-0613250 (8) Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárok kiemeléssel, beton alaperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm, C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	8 m	1.785	2.030	14.280	16.240
8	62-003-6-0110811 (22) Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő dolomit, Z 55/80	12 m3	6.150	6.690	73.800	80.280
9	62-003-6-0120123 (22) Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 5 cm vastagságban Nemes finom zúzottkő, NZ 0/4	3 m3	8.235	6.690	24.705	20.070
10	62-003-75.1.1.2-0610302 (105) Térburkolat készítése TÉGLAKŐ® térburkoló elemből, lapjára fektetve, 24×12×6 cm-es méretben Barabás TÉGLAKŐ® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×60 mm, sárga-piros (Barabás térkő építető által adott anyag)	60 m2	0	3.080	0	184.800
Munkanem összesen:				226.137	470.236	

**Gécsek Újtető Kft.**

8789 Zalaszentgrót, Hévízi út 99.

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati

Hivatal

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.

Kelt: 2018. november 8.

A munka leírása:

Csáfordi városrész központjában buszmegálló építési munkái,  
alépitményi munkák nélkül.

## Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	248.760	237.120
2.1 ÁFA vetítési alap		485.880
2.2 ÁFA	27.00%	131.188
3. A munka ára		617.068

**GÉCSEK ÚJTETŐ Kft.**  
8789 Zalaszentgrót, Hévízi u. 99.  
Adószám: 24741031-2-20  
Sz.sz.: 74500310-16025143



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>31-002-5</b> Acélszerkezet elhelyezése, faoszlopok befogásához, rögzítéséhez <b>5 db</b>	<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>
2	<b>35-001-1.6-0680041 (6)</b> Fa tetőszerkezet készítése gyalult kivitelben, faragott (fűrészelt) fából, 3,0 x 3,0 m méretben, 0,043-0,050 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gyalult gerenda 100x100-150x150 mm <b>8 m<sup>2</sup></b>	<b>5.812</b>	<b>5.400</b>	<b>46.496</b>	<b>43.200</b>
3	<b>35-004-1.1 (1)</b> Deszkázás bitumenes zsindely alá <b>8 m<sup>2</sup></b>	<b>2.462</b>	<b>1.320</b>	<b>19.696</b>	<b>10.560</b>
4	<b>35-004-1.3 (3)</b> Deszkázás oldalfaldeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval <b>16 m<sup>2</sup></b>	<b>2.856</b>	<b>3.240</b>	<b>45.696</b>	<b>51.840</b>
5	<b>35-004-1.4 (4)</b> Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig <b>8 m</b>	<b>485</b>	<b>1.890</b>	<b>3.880</b>	<b>15.120</b>
6	<b>35-011-1.1.1-0251501 (1)</b> Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PANNON-PROTECT WOLMANIT QB-1 (oldat) kül- és beltéri gyorsan kötődő vízbázisú faanyagvédő szer, színtelen és zöld <b>12 m<sup>2</sup></b>	<b>168</b>	<b>240</b>	<b>2.016</b>	<b>2.880</b>
7	<b>41-005-1.2.1.3-0418021 (51)</b> Bitumenes zsindelyfedés készítése szegezhető aljzatra, üvegfátyol hordozórétteg fúvatott bitumenes fedőbevonatú, 10-15° tetőhajlásszög között melegítve, 3,0-3,5 mm vastagság között ICOPAL JCP BB Classic bitumenes zsindely, hódfarkú forma, vörös <b>8 m<sup>2</sup></b>	<b>1.885</b>	<b>2.220</b>	<b>15.080</b>	<b>17.760</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	41-005-19.1.1-0418083 (21) Bitumenes zsindelyfedésnél alátétlemez elhelyezése szegezhető aljzatra, 2,5 mm vastagságig ICOPAL V 13 üvegfátyolbetétes alátétlemez 2 mm vtg. 8 m2	614	240	4.912	1.920
9	41-005-19.4.2.3-0418021 (59) Bitumenes zsindelyfedésnél kezdő ereszelem elhelyezése üvegfátyol hordozóréteg fúvatott bitumenes zsindelyből kialakítva, 3,0-3,5 mm vastagság között ICOPAL JCP BB Classic bitumenes zsindely, hódfarkú forma, vörös 8 m	361	900	2.888	7.200
10	46-005-15.1-0301034 (39) Tömör polikarbonát lapok kültéri elhelyezése, 6,15 m <sup>2</sup> felületig Tömör, mindkét oldalon UV védett víztiszta polykarbonat lap, 6 mm vtg. 4 m2	14.310	2.160	57.240	8.640
11	47-031-3.12.2.1-0152820 (138) Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen Sadolin Extra vastaglazúr szintelen 48 m2	872	1.500	41.856	72.000
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>248.760</b>	<b>237.120</b>